



## Kraina borów chrobotkowych i jezior lobeliowych

ul. Długa 33 | 89-606 Charzykowy | tel. 52 398 83 97 | www.pnbt.com.pl |  
e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl

AD-311/1/2/17

Charzykowy, dn. 31.03.2017 r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. *Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt.*

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. zamówienia publicznego w temacie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśniamy, że:

**Pytanie:** Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?

**Odpowiedź:** Tak, osobne pozwolenie na część I i II zamówienia.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą lub opinią techniczną aktualnego stanu budynku inwentarskiego?

**Odpowiedź:** Inwestor nie dysponuje aktualną ekspertyzą. Stan budynku został oceniony na etapie opracowania projektu.

**Pytanie:** Prosimy o informację czy materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego, czy Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Materiały z rozbiórki (elementy drewniane) nadające się do ponownego użytku są własnością Zamawiającego. Pozostałe stanowią własność Wykonawcy.

**Pytanie:** Jeżeli materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca składowania.

**Odpowiedź:** Miejsce składowania bezpośrednio przy placu budowy.

**Pytanie:** Czy Zamawiający pokryje we własnym zakresie koszty transportu i utylizacji papy do zakładu ZZO?

**Odpowiedź:** Koszty transportu i utylizacji papy należą do Wykonawcy.



**Pytanie:** W przedmiarze budynku remontu budynku inwentarskiego poz. 108 jest mowa o naprawie pieców szt. 1, prosimy o załączenie dokumentacji szczegółowej.

**Pytanie:** W przedmiarze budynku remontu budynku inwentarskiego poz. 109 jest mowa o budowie nowego pieca kuchennego murowanego z płytą żeliwną, prosimy o załączenie dokumentacji szczegółowej.

**Odpowiedź:** Obie pozycje 108 i 109 dotyczą istniejącego pieca, który należy zrekonstruować, odtworzyć wg stanu istniejącego. Jest to typowa praca dla wykwalifikowanego zduna i nie wymaga dokumentacji. Należy przemurować istniejący piec.

**Pytanie:** W przedmiarze budynku remontu budynku inwentarskiego poz. 141 jest mowa o zakupie, dostawie lub wykonaniu wyposażenia, prosimy o uszczegółowienie.

**Odpowiedź:** Budynek należy wyposażyć w tradycyjne barierki, koryta, furtki, poidła itp., jak pokazano w projekcie.

**Pytanie:** Wg SIWZ w pracach przewidzianych w ramach realizacji projektu wymienia się budowę płyty gnojnej, jednak przedmiary nie uwzględniają jej. Czy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:** Tak, należy przyjąć do wyceny zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie:** Projekt Budynku Inwentarskiego przewiduje wykonanie posadzek w części m. in. stanowisk dla krów, jako: piasek gruboziarnisty, beton keramzytowy, gładź cementowa zatarta na ostro. Przedstawiona technologia budzi wątpliwości dotyczące wytrzymałości i trwałości podłoża w wymaganym okresie gwarancyjnym. Czy wycenić wg projektu?

**Odpowiedź:** Wykonanie posadzek należy wycenić zgodnie z projektem.

**Pytanie:** W zadaniu nie przewidziano wykonania instalacji odgromowej Budynku Inwentarskiego, czy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:** Wykonanie instalacji odgromowej budynku inwentarskiego należy przyjąć do wyceny.

Z-ca Dyrektora  
Parku Narodowego  
"Bory Tucholskie"  
mgr inż. Andrzej Ciężki

