

Przedmiar

Obiekt Remont platformy widokowej oraz kładki spacerowej przy jeziorze Kacze Oko
Budowa Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Inwestor Park Narodowy Bory Tucholskie
 ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

Remont platformy widokowej oraz kładki spacerowej przy jeziorze Kacze Oko

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie deskowania kładek 6+520*0,6	m2	318,00
		razem	m2	318,00
2	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów 520*2+5,1+2,9+5,9+4,2+5,7	m	1 063,80
		razem	m	1 063,80
3	KNR 2-22 0601/01	Demontaż słupów drewnianych 14*2,5*3,14*0,075^2	m3	0,618
		razem	m3	0,618
4		Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja	kpl	1,00
Roboty montażowe				
5	KNR 2-01 0312/09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II	dół	14,00
6	KNR 2-22 0601/01	Montaż słupów drewnianych debowych (14*2,5+120*0,6)*3,14*0,075^2	m3	1,890
		razem	m3	1,890
7	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż krawędziaków sosnowych impregnowanych 18x20 cm - platforma (5,1+2,9+5,9+4,2+5,7)*0,18*0,2	m3	0,86
		razem	m3	0,86
8	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż legarów dębowych fi 14 cm - platforma, kładka 1,0*3,14*0,07^2*((520/2,5)+18)	m3	3,48
		razem	m3	3,48
9	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż kantówek sosnowych impregnowanych 10x10 - kładka 520*2*0,1*0,1	m3	10,40
		razem	m3	10,40
10	KNR 2-02 0410/01	Podłogi z desek sosnowych struganych zagruntowanych o grubości 35mm 520*0,6	m2	312,00
		razem	m2	312,00
11	KNR 2-02 0409/01	Montaż poręczy sosnowej impregnowanej fi 10 cm (5,1+2,9+0,7+5,9)*3,14*0,05^2	m3	0,11
		razem	m3	0,11
12	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03	Malowanie deskowania podestów farbą antypoślizgową	m2	312,000