

Przedmiar

Obiekt Remont platformy widokowej oraz kładki spacerowej przy jeziorze Nierybno
Budowa Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Inwestor Park Narodowy Bory Tucholskie
 ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

Remont platformy widokowej oraz kładki spacerowej przy jeziorze Nierybno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie deskowania kładek 6+50*0,8	m2	46,00
		razem	m2	46,00
2	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów 50*2+3*2,0	m	106,00
		razem	m	106,00
3	KNR 2-22 0601/01	Demontaż słupów drewnianych 6*2,5*3,14*0,075^2	m3	0,265
		razem	m3	0,265
4		Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja	kpl	1,00
Roboty montażowe				
5	KNR 2-01 0312/09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II	dół	6,00
6	KNR 2-22 0601/01	Montaż słupów drewnianych debowych (6*2,5)*3,14*0,1^2	m3	0,471
		razem	m3	0,471
7	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż krawędziaków sosnowych impregnowanych 18x20 cm - platforma (3*2,0)*0,18*0,2	m3	0,22
		razem	m3	0,22
8	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż legarów dębowych fi 14 cm - platforma, kładka 1,0*3,14*0,07^2*(50,0/2,5)	m3	0,31
		razem	m3	0,31
9	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż kantówek sosnowych impregnowanych 10x10 - kładka 50*2*0,1*0,1	m3	1,00
		razem	m3	1,00
10	KNR 2-02 0410/01	Podłogi z desek sosnowych struganych zagruntowanych o grubości 35mm 50*0,8	m2	40,00
		razem	m2	40,00
11	KNR 2-02 0409/01	Montaż poręczy sosnowej impregnowanej fi 10 cm 7*3,14*0,05^2	m3	0,05
		razem	m3	0,05
12	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03	Malowanie deskowania podestów farbą antypoślizgową	m2	40,000