

Przedmiar

Obiekt Przebudowa i montaż drewnianej kładki spacerowej na pętli " Lipnickiego"
Budowa Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Inwestor Park Narodowy Bory Tucholskie
 ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

Przebudowa i montaż drewnianej kładki spacerowej na pętli" Lipnickiego"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie deskowania kładek 975*0,6	m2	585,00
		razem	m2	585,00
2	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów 975*2	m	1 950,00
		razem	m	1 950,00
3		Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja	kpl	1,00
Roboty montażowe				
4	KNR 2-22 0601/01	Montaż słupów drewnianych debowych (575/2,5/2*0,6)*3,14*0,075^2	m3	1,219
		razem	m3	1,219
5	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż legarów dębowych fi 14 cm - platforma, kładka 1,0*3,14*0,07^2*((575/2,5))	m3	3,54
		razem	m3	3,54
6	KNR 2-02 0406/03	Analogia. Montaż kantówek sosnowych impregnowanych 10x10 - kładka 575*2*0,1*0,1	m3	11,50
		razem	m3	11,50
7	KNR 2-02 0410/01	Podłogi z desek sosnowych struganych zagruntowanych o grubości 35mm 575*0,6	m2	345,00
		razem	m2	345,00
8	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03	Malowanie deskowania podestów farbą antypoślizgową	m2	345,000